



# Des conseils très simple

## Conditions de mise en oeuvre sol stratifié :

- a) Pièce chauffée à 20°C maxi
- b) Pièce avec un sol à 18°C maxi
- c) 55% d'humidité et 3% d'hygrométrie maxi
- d) Pose du sol sur sous couche impératif
- e) Support = plan, propre et sec
- f) Conserver le sol stratifié 48h dans la pièce d'accueil

- g) Chauffage au sol comptable sauf système antérieur à 1990 (supérieure à 29°C). Impossible sur chauffant réversible
- h) Important : effectuer un joint de dilatation de 8 à 10mm en périphérie
- i) Important : Effectuer une "séparation" pour une pièce supérieure à 8 x 8 m



# BON TRAVAUX



**SAS MURLAND DISTRIBUTION**

Siège social, 11 impasse Maurice Ravel , 03410 DOMERAT

Tel : 04.70.29.82.36

Fax : 04.70.29.99.14

Email : [secretariat@solemur.com](mailto:secretariat@solemur.com)